PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA FUMAÇA
Rua 20 de Maio, 100 – 88830-000 – Centro – MORRO DA FUMAÇA-SC.
CNPJ: 83.000.323/0001-02 - www.morrodafumaca.sc.gov.br
ESTADO DE SANTA CATARINA
Secretaria Municipal do Sistema de Infraestrutura

MUNICÍPIO/LOCAL:	**PAVIMENTAÇÃO DA RUA DUÍLIO MARAGNO - DISTRITO DE ESTAÇÃO COCAL, MORRO DA FUMAÇA (SC)**
PROJETO/OBRA:	**PAVIMENTAÇÃO COM LAJOTAS SEXTAVADAS 8 cm, DRENAGEM PLUVIAL, BOCAS DE LOBO, URBANIZAÇÃO E SINALIZAÇÃO .**
EMPRESA EXECUTORA:	

PLANILHA DE ORÇAMENTO

Data de Referência: 11/2021 | **PRAZO DE EXECUÇÃO: 120 DIAS** | **DATA: 11/24/2021**

TOTAL DA TOMADA DE PREÇO: R$ 241,619.23 | **% EXECUTADO: 0.00%**

Obra
PAVIMENTAÇÃO DA RUA DUÍLIO MARAGNO , DISTRITO DE ESTAÇÃO COCAL

Bancos
SINAPI - 10/2021 - Santa Catarina
SBC - 11/2021 - Santa Catarina
SICRO3 - 04/2021 - Santa Catarina
SIURB INFRA - 01/2021 - São Paulo

B.D.I. **22,04%**

Encargos Sociais
Desonerado: 0,00%

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1			**SERVIÇOS INICIAIS**					**1,057.80**	**0.44 %**
1.1	74209/001	SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (2,00X1,25m) COM ESTRUTURA DE EUCALIPTO TRATADO	m²	2.5	346.71	423.12	1,057.80	0.44 %
2			**PAVIMENTAÇÃO**					**170,879.08**	**70.72 %**
2.1	78472	SINAPI	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	m²	2126.95	0.34	0.41	872.04	0.36 %
2.2	00000643	Próprio	SAIBRO: CARGA, MANOBRA, DESCARGA LIVRE, ESPALHAMENTO MECANIZADO DE MATERIAL DE 1° CATEGORIA (SAIBRO) NO LOCAL DA OBRA, TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10,0 m³, EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE IGUAL OU INFERIOR A 10,0 Km.	M³	117	29.75	36.30	4,247.10	1.76 %
2.3	72961	SINAPI	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	m²	2126.95	1.71	2.08	4,424.05	1.83 %
2.4	00000462	Próprio	MEIO-FIO (GUIA DE BORDO DA PAVIMENTAÇÃO) DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES 12x30x80cm, Fck = 25 MPa	m	591.7	18.00	21.96	12,993.73	5.38 %
2.5	00000463	Próprio	MEIO-FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO, PARA TRAVAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO, DIMENSÕES 12x30x80cm, Fck = 25 MPa	m	30	18.00	21.96	658.80	0.27 %

Assinado digitalmente por José Luiz da Silva Sobrinho
Localização: Secretaria de Infraestrutura, Morro da Fumaça (SC), Eng.º Agrimensor
Data: 2021.11.25 09:08:46-03'00'

2.6	00000464	Próprio	MÃO DE OBRA DE ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (GUIA E TRAVAMENTO), DIMENSÕES 12x30x80cm, REJUNTADO C/ ARGAMASSA (1:4 cimento:areia), INCLUINDO ESCAVAÇÃO E REATERRO	m	621.7	8.90	10.86	6,751.66	2.79 %
2.7	00000717	Próprio	LAJOTA 30x30x8 cm: EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 30 X 30 cm, ESPESSURA 8 cm, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL, AREIA DE ASSENTAMENTO TIPO FINA, ISENTA DE TORRÕES DE TERRA (MUSSOLINI), AREIA LAVADA MÉDIA PRA REJUNTE DE MEIO FIO E DAS SARJETAS (COM LARGURA DE 40 cm), PÓ DE PEDRA PARA REJUNTAMENTO, COMPACTAÇÃO COM PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA.	m²	2126.95	54.30	66.26	140,931.70	58.33 %
3			**URBANIZAÇÃO - CALÇADAS**					**62,870.18**	**26.02 %**
3.1	00000551	Próprio	REATERRO DE PASSEIO PÚBLICO APILOADO COM PLACA VIBRATÓRIA	m³	88	20.50	25.01	2,200.88	0.91 %
3.2	00000465	Próprio	LASTRO DE BRITA COM ESPESSURA DE 3 cm	m³	26.5	73.00	89.08	2,360.62	0.98 %
3.3	94991	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	m³	51.03	607.60	741.51	37,839.25	15.66 %
3.4	00000467	Próprio	PAVIMENTAÇÃO COM PISO TÁTIL DIRECIONAL E ALERTA, DE CONCRETO, NA COR VERMELHA, DIMENSÕES DE 33x33 cm, ESPESSURA DE 2,50 cm, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC II	m²	195.26	53.00	64.68	12,629.41	5.23 %
3.5	98504	SINAPI	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018	m²	591.7	10.86	13.25	7,840.02	3.24 %
4			**SINALIZAÇÃO VIÁRIA**					**6,812.17**	**2.82 %**
4.1	00000468	Próprio	FORNECIMENTO DE PLACA DE ADVERTÊNCIA (FAIXA DE PEDESTRES), SINALIZAÇÃO SEMI-REFLEXIVA, L = 0,50 m	UNID.	8	78.00	95.19	761.52	0.32 %
4.2	00000753	Próprio	FORNECIMENTO DE PLACA DE ADVERTÊNCIA (RUA SEM SAÍDA), SINALIZAÇÃO SEMI-REFLEXIVA, L = 0,50 m	UNID.	2	78.00	95.19	190.38	0.08 %
4.3	00000469	Próprio	FORNECIMENTO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO (VELOCIDADE MÁXIMA PERMITIDA) MODELO R19, DIÂM. = 0,50 m	UNID.	2	78.00	95.19	190.38	0.08 %
4.4	00000549	Próprio	FORNECIMENTO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO MODELO R1 (PARE), FUNDOS VERMELHO / ORLA E LETRAS BRANCAS, SINALIZAÇÃO SEMI-REFLEXIVA, DIÂM. = 0,50 m, LADO 0,25 m	UNID.	2	110.00	134.24	268.48	0.11 %
4.5	00000474	Próprio	HASTE DE TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 2"/ 2 mm DE ESPESSURA / COMPRIMENTO DE 3,00 m COM ALETA	UNID.	14	171.05	208.74	2,922.36	1.21 %
4.6	00000471	Próprio	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE CONJUNTO DE DUAS PLACAS ESMALTADAS PARA IDENTIFICAÇÃO DE NOME DE RUA, DIMENSÕES 45x25 cm, PADRÃO DO MUNICÍPIO, COMPLETA COM HASTE, SEM MONTAGEM E SEM COLOCAÇÃO.	UNID.	1	346.00	422.25	422.25	0.17 %
4.7	00000472	Próprio	MONTAGEM E COLOCAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO VERTICAL	UNID.	15	67.05	81.82	1,227.30	0.51 %
4.8	72947	SINAPI	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	m²	50	13.60	16.59	829.50	0.34 %

Tipo de Licitação
Abertura da Licitação
Número do Processo Licitatório

Total sem BDI **198,026.28**
Total do BDI **43,592.95**
Total Geral **241,619.23**

Assinado digitalmente por José Luiz da Silva Sobrinho
Localização: Secretaria de Infraestrutura, Morro da Fumaça (SC), Eng.º Agrimensor
Data: 2021.11.25 09:09:16-03'00'