ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE SANTA CATARINA

RELATÓRIO PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO

O Corpo de Bombeiros MIlitar de Santa Catarina, conforme Lei Estadual n° 16.157/2013, o Decreto Executivo Estadual nº 1.957/2013 e o Lei Estadual 17.071/17, emite o presente Relatório Preventivo Contra Incêndio (RPCI) para o imóvel abaixo descrito. Este RPCI define os sistemas e medidas de segurança contra incêndio e pânico para o imóvel e dispensa a aprovação de projeto de prevenção e segurança contra incêndio e pânico (PPCI).

1. IDENTIFICAÇÃO DO TERRENO / EDIFICAÇÃO

Registro da Endereço (RE): RE8219000080A		
Nome da Edificação: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ESF PERPÉTUA ZEFERINO MARTINS (CENTRAL)		
Nome Fantasia: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ESF PERPÉTUA ZEFERINO MARTINS (CENTRAL)		
Logradouro público: RUA DUNELIO ZANELATO		**Nº**:
Bairro: CENTRO	**Município**: MORRO DA FUMAÇA/SC	**CEP**: 88830-000
Complemento:	**LAT/LONG**: (-28.6542338,-49.2076224)	
Referência:	**Arquivo:**	
Blocos Homologados CBMSC: 0	**Blocos Cadastrados CBMSC**: 1	

2. RESPONSÁVEIS PELO IMÓVEL

NR	Nome Completo	CPF
1	Municipio de Morro da Fumaca	83.000.323/0001-02

3. DADOS DA SOLICITAÇÃO

Protocolo: A8219000091A	**Característica de**: Baixa Complexidade RPCI-RT	**Nº de Blocos**: 1
Área total da solicitação: 363,82 (m²)		
Nome Solicitante: Camila Alano Perito		**CPF/CNPJ** : 092.237.429-51
Data da Solicitação: 15/04/2021	**Quantidade de anexos**: 3	

-> 3.1. DETALHES POR BLOCO

3.1.1. UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ESF PERPÉTUA ZEFERINO MARTINS (CENTRAL)

Área da solicitação: 363,82 (m2)		**Área aprovada**: 363,82 (m2)	
Nº de pavimentos: 1	**Altura**: 4,50 (m)	**Área do pavimento Tipo**: 363,82 (m)	**Área desconsiderada**: 0,00 (m2)
Complexidade: Baixa Complexidade RPCI-RT	**Carga de incêndio**: Baixa - 300,00 (MJ/m2)	**Situação**: RECENTE	
Tipo da Edificação: ALVENARIA CONVENCIONAL	**Tipo de Escada**: Sem escada	**Quantidade de Glp**: 13,00 (Kg)	

OCUPAÇÕES

NR	Ocupação	Destinação	Área do Bloco	Área do comum	Área Solicitada
1	H-3 [Serviço de saúde e institucional] Hospitalar	Hospitais, casa de saúde, prontos-socorros, clínicas com internação, ambulatórios e postos de atendimento de urgência, postos de saúde e puericultura e assemelhados com internação	363,82 (m²)	363,82 (m²)	363,82 (m²)

RISCOS ESPECIAIS

Nenhum risco especial encontrado para essa solicitação.

SISTEMAS E MEDIDAS DE SEGURANÇA

1. ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

DESCRIÇÃO/TIPO: Bloco autônomo 30 Leds

LOCAL: Salas de atendimento ao público, recepção, cozinha e circulações.

CAPACIDADE/QUANTIDADE: 22

OBSERVAÇÃO: Instalados em parede a 2,10m de altura.

2. INSTALAÇÕES DE GÁS COMBUSTÍVEL (GLP & GN)

DESCRIÇÃO/TIPO: Abrigo de GLP

LOCAL: Encostado na lateral do edifício.

CAPACIDADE/QUANTIDADE: 1 Recipientes P-13 = 26kg

OBSERVAÇÃO: 0,72 m² de área (abrigo de 0,90 x 0,80m), porta com dimensões de 100x80cm.

3. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

DESCRIÇÃO/TIPO:

LOCAL:

CAPACIDADE/QUANTIDADE:

OBSERVAÇÃO:

4. PROTEÇÃO POR EXTINTORES

DESCRIÇÃO/TIPO: Extintor portátil pó 2-A:20-B:C

LOCAL: Nas circulações e recepções

CAPACIDADE/QUANTIDADE: 4kg / 5 unidades

OBSERVAÇÃO: Instalados em parede a 1,60m de altura

5. SAÍDAS DE EMERGÊNCIA

DESCRIÇÃO/TIPO: Porta de 1,35x2,10m

LOCAL: Espera/acesso a área externa

CAPACIDADE/QUANTIDADE: 1

OBSERVAÇÃO: Porta com largura de 1,35m com acesso para a área externa

6. SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA

DESCRIÇÃO/TIPO: Placa Fotoluminescente com dimensões de 25x16cm
.

LOCAL: Salas de atendimento ao público, Recepção, copa e circulações

CAPACIDADE/QUANTIDADE: 29

OBSERVAÇÃO:

4. DECLARAÇÃO

Declaro que o o imóvel é de baixa complexidade, conforme os critérios previstos na Instrução Normativa nº 1 do CBMSC, e que o dimensionamento dos sistemas e medidas de SCI, por mim realizado, está em conformidade com as NSCI, sob pena de indeferimento quando da vistoria no imóvel e novo processo para emissão de RPCI. Declaro, ainda, estar ciente das sanções previstas em Lei ao meu cliente em caso de inconsistência nas informações prestadas e de descumprimento das NSCI.

Assinatura Eletrônica

Camila Alano Perito
NOME

SCA-13588260
Registro (CREA/CAU, outros)

092.237.429-51
CPF

MORRO DA FUMAÇA/SC, 15/04/2021
LOCAL E DATA

Autenticidade: **98529ecba3e56793c98d908bfbd1931a8a8ca581**